Д О Г О В О Р № 18-Д-0058

Днес, 23.05.2018г., в град Смолян, на основание чл. 194 от Закона за обществени поръчки, се сключи настоящият договор между:

1. „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201619580, представлявано от инж. Ботьо Арабаджиев, в качеството си на директор и Екатерина Бочукова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: град Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров” № 1А, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „Д И К“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 120552797, със седалище и адрес на управление: град Смолян 4700, бул. „България“, № 3А, представлявано от Димитър Иванов Кисьов, наричано за краткост по – долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** в съответствие с

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни обществена поръчка с предмет**: „Изграждане и инсталиране на климатични инсталации в ЦУ на ЮЦДП град Смолян”,** съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото и ценовото предложение от офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, представляващи неразделна част от настоящия договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да извършва дейностите предмет на договора съгласно предоставеният му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** проект и представеното от него техническо предложение.

(3) Дейностите предмет на договора ще се извършват в ЦУ на ЮЦДП град Смолян, адрес: град Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров” № 1А.

(4) Дейностите включени в предмета на договора следва да бъдат извършени в работно време (08:00ч. – 18:00ч.) и в работни дни (понеделник – петък).

(5) В случай, че избрания **ИЗПЪЛНИТЕЛ** желае да извършва дейностите в почивни дни, същият следва да уведоми за това писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поне 2 календарни дни преди това.

(6) Изпълнението на задълженията по ал. 3 се удостоверява с приемателно - предавателен протокол за изпълнението на поръчката включително и предадените документи за оборудването (гаранционни карта за всяко доставено и монтирано оборудване, сертификати и др.), подписан в два екземпляра от упълномощени от страните лица, удостоверяващ вида, количеството, както и състоянието на изградените и инсталирани климатични инсталации в момента на приемането им.

II. СРОК НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ.

Чл. 2. Срокът за изпълнение на дейностите по настоящия договор е 37 календарни дни (съгласно предложения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**), считани от датата на подписването му.

Чл. 3. (1) Гаранционният срок на климатичните системи е 36 календарни месеца (съгласно предложения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**).

(2) Гаранционния срок на извършеното СМР е 5 години, съгласно Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Общата цена за изпълнение предмета по този договор е в размер на 84753.69 (осемдесет и четири хиляди седемстотин петдесет и три лева и шестдесет и девет стотинки) лева без ДДС, която е формира от единичните цени, съгласно Ценовото предложение към офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по изпълнение на предмета на поръчката, в това число труд, транспорт, товаро-разтоварните дейности, монтаж, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционния срок и са обвързващи за избрания **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

(3) Оферираните от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с ценовото предложение единични цени за всеки отделен артикул са окончателни, не подлежат на предоговаряне, с изключение на случаите предвидени в ЗОП, и включват всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение предмета на настоящия договор.

(4) Плащането на цената по ал. 1 се извършва еднократно в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписването на протокола за приемане на изпълнението на поръчката, ведно с изискуемите документи и представяне на фактура.

(5) Авансово плащане не се предвижда.

(6) Всички плащания по този договор се извършват с преводно нареждане по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

IBAN: BG22BUIN95611000508553;

BIC: BUINBGSF;

банка: „Алианц Банк България“ АД;

град/клон/офис: Смолян;.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да информира писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3 /три/-дневен срок при промяна на банковата сметка, по която се извършват плащанията. В случай, че не е уведомил **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, плащането по сметката се счита за валидно извършено.

(8) Всички разноски на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в цената по ал. 1.

(9) Средствата, получени по този договор от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** ще се считат за средства на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** спрямо кредиторите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(10) Срокът за плащане по ал. 4 се спира, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи, или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи информация в срок от 5 /пет/ работни дни след като бъде уведомен за това. Срокът за плащане се възобновява от датата, на която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** получи правилно оформена фактура или поисканите разяснения, корекции или допълнителна информация/документи.

(11) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не заплаща суми за непълни и/или некачествено извършени дейности от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълнява договора, съобразно постигнатите договорености.

(2) Да осъществи изграждането и инсталирането на климатични инсталации в ЦУ на ЮЦДП град Смолян в уговорения срок.

(3) Да осигури за своя сметка транспорта на необходимата за извършването на СМР доставка до мястото на изпълнението, посочено в чл. 1, ал. 3 от договора.

(4) Да достави и предаде заявеното в опаковки, подходящи за запазването им при транспортиране и съхранение.

(5) Да участва в съставянето и подписването на двустранен приемателно - предавателен протокол за извършените дейности по договора.

(6) Да отстранява за своя сметка всички недостатъци на доставените стоки или да ги подменя с годни такива в срок 2 /два/ работни дни от уведомяването му. В този случай използваната некачествена стока е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(7) При поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да доказва произхода и качеството на доставените стоки и вложените материали.

(8) Да съблюдава изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата и сроковете и при спазване на условията, посочени в договора и приложенията към него.

(9) Да предоставя своевременно исканата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информация за хода на изпълнението на договора и да предоставя

възможност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да проверява изпълнението на предмета на договора.

(10) Да определи свой упълномощен представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по изпълнението на настоящия договор.

(11) Да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили промени относно статут, реорганизация, промени в данъчната и други регистрации, изпадане в неплатежоспособност и откриване на производство по несъстоятелност съгласно ТЗ, в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство, като представя надлежно заверено копие от съответните документи.

(12) Да не изнася, премества или унищожава имущество и документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(13) Да гарантира изпълнението на обществената поръчка чрез квалификационните и професионални умения, сръчност, добросъвестност и лоялност на наетите от него работници, както и опазването на държавна и служебна информация, станала им известна по повод изпълнение на задълженията им.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички щети, възникнали по повод и във връзка с изпълнение на задълженията му по договора, и тези на неговите служители, нанесени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на негови служители.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да огласява каквато и да е информация, станала му известна при или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение (ако е приложимо) с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената по чл. 4 от договора, съгласно определения начин на плащане.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** дължимите суми по този договор при условията и в сроковете, посочени в чл. 4.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи лице за свой представител, което да следи за точното изпълнение на договора.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) да получи изграждането и инсталирането на климатичните инсталации, съгласно условията на настоящия договор.

(2) да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора и да проверява изпълнението без да се намесва в оперативната самостоятелност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) да прави рекламации при установяване на несъответствия между заявеното и доставеното /неточно изпълнение/.

(4) да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е отклонил от възложеното или същото е с недостатъци до отстраняването им, или подмяната на доставките с годни такива.

(5) да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни дейностите предмет на договора в срок и без отклонения от договореното.

(6) да прекрати договора при условията на чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

(7) да прекрати договора без предизвестие при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 и/или т. 3 като в този случай не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпени вреди от прекратяване на договора;

(8) да развали договора, в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълнява възложеното в обема, срока и при условията на договора, като отправи 7 дневно писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(9) да дава указания на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с предприемането на действия, които са необходими за доброто изпълнение на този договор. Указанията са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, освен ако противоречат на императивни правни разпоредби или са технически неосъществими.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме изпълнените качествено и в срок дейности, и да участва в съставянето и подписването на двустранен приемателно-предавателен протокол за приемане дейностите по договора.

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената съгласно правилата, установени и при условията на чл. 4 от настоящия договор.

VI. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 15. Дейностите предмет на договора се приемат от представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, който проверява състоянието на инсталираните и изградените климатични инсталации в момента на приемането им, като се съставя приемателно-предавателен протокол. При констатиране на явни недостатъци, липси и/или несъответствия в количество, цени, вид и годност се съставя констативен протокол и се прави рекламация.

Чл. 16. (1) В 30 - дневен срок от приемане на изградените климатични инсталации с приемателно-предавателен протокол по предходния член, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да направи писмена

рекламация за новопоявили се или скрити недостатъци, която се връчва на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) В случай на рекламация по предходната алинея, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани констатираното в 5 дневен срок от получаване на рекламацията по ал. 1.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за повреди, причинени по време на транспортирането и предаването на стоките, предмет на настоящия договор. Рискът от погиване или повреждане на необходимите за извършване на СМР доставки, предмет на договора, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до момента на предаване на същите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

VII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 18. При пълно неизпълнение на договорните задължения, когато не са изпълнени дейностите по договора, виновната страна дължи на изправната неустойка в размер на 30 % от стойността на договора. За пълно неизпълнение ще се счита и забава от 10 /десет/ календарни дни след посочения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** срок.

Чл. 19. При частично неизпълнение на дейностите по договора и инсталиране и изграждане /неточно в количествено и/или качествено отношение/, виновната страна дължи на изправната неустойка в размер на 20 % от стойността на дължимото /неизпълненото задължение/.

Чл. 20. При неточно изпълнение на договорните задължения виновната страна дължи неустойка в размер на 20 % от стойността на дейностите. За неточно изпълнение на договорните задължения се счита и доставянето от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, на който и да е от видовете компоненти с различни параметри от посочените от него в предложението му за изпълнение на поръчката.

Чл. 21. При забавено изпълнение на договорните задължения виновната страна дължи неустойка в размер на 0.5 % от стойността на неизпълненото задължение на календарен ден от забавянето, но не повече от 15 % върху тази стойност.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора при условията на чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като в този случай не се дължат уговорените в този раздел санкции.

Чл. 23. При пълно неизпълнение и при три или повече случая на забавено или неточно изпълнение на договорните задължения от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и при пълно неизпълнение на задължението по чл. 16 /при рекламация/ от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с едностранно 14-дневно предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като заплати извършените до този момент и приети по съответния ред дейности.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. Договорът се прекратява с изтичане срока на действие на договора посочен в чл. 2

Чл. 25. (1) Договорът може да бъде предсрочно прекратен при следните условия:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2. в случаите, описани в раздел VII на договора;

3. при доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

4. при прекратяване на търговското дружество на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

5. в случай на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на договора по причини, за които страните не отговарят. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва частично изплащане от общата стойност на договора само на дължимите суми за извършените дейности, въз основа на протокол, съставен и подписан от страните по договора.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прекратява договора без предизвестие при следните условия:

1. при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 и/или т. 3 от ЗОП като в този случай възложителят прекратява договорът без предизвестие и не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уговорените в раздел VIII на договора санкции, и обезщетение за претърпени вреди от прекратяване на договора;

2. когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** бъде обявен в несъстоятелност или когато е открито производство по несъстоятелност или ликвидация;

3. когато се установи, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** използва подизпълнител без да го е посочил в офертата си или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му без да са изпълнени условията по чл. 66, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП.

IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ (ако е приложимо)

Чл. 26. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя за валидни всички приложими разпоредби на ЗОП и ППЗОП.

Чл. 27. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение в срока по чл. 8 от настоящия договор с посочените в офертата му подизпълнители в срок 7 (седем) дни от сключване на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основанията за отстраняване.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно ЗОП.

Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за

действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

Чл. 31. Всички условия за изпълнение на договора, определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условия от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 32. В случаите**,** когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

Чл. 33. Разплащанията по чл. 4 от настоящия договор се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Чл. 34. Във всички останали случаи плащанията за извършената работа от подизпълнителя се заплащат от възложителя по реда, предвиден в чл. 4 от настоящия договор.

Чл. 35. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените от Закона за обществените поръчки случаи. Прилага се чл. 8 от настоящия договор.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 36. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

(3) Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(4) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок до 5 (пет) календарни дни от настъпването на съответното събитие, уведомява писмено другата страна за това обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна писмено потвърждение за възникването й, изходящо от

официален орган. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.

(6) Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна.

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. (1) Страните определят следните служители за контакт, както следва:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Име: Костадин Кисьов

Тел: 0887792957, факс: 0301 86688, e-mail: office1.dik@gmail.com

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Име: инж. Михаил Речников

Тел: 0301 81036, факс: 0301 81037, e-mail: ucdp@ucdp-smolian.com

(2) Страната, която е променила адреса си за кореспонденция е длъжна да уведоми писмено другата страна. В противен случай съобщенията ще се считат за валидно връчени на последния известен адрес по договора.

Чл. 38. (1) Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на този договор, ще се решават от страните чрез преговори за постигане на споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентен съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(2) За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 39. (1) Страните се споразумяват, че за целите на този договор ще считат като „Поверителна информация" всички данни, типови документи, финансови условия, списъци на миналите, настоящи и потенциални клиенти и делови партньори, документация на проекти, списъци на служителите и данни относно тях, сключени договори, договорни отношения, типови договори, политика и процедури, ценообразуване, информация, която е свързана с процеси, финансова информация, ноу-хау и всякаква друга информация, на някоя от страните по договора, която е била разкрита на другата страна, с оглед точното изпълнение на задълженията им, или информация, до която едната страна има достъп, предоставен му от другата страна.

(2) Не се счита за Поверителна информация всяка информация, която е публична, ноторно известна, общодостъпна, или в нормативен акт се изисква нейното огласяване или публикуване.

(3) Всяка от страните се задължава да предприеме необходимите действия за опазване на Поверителната информация, както и да я използва само за целите по настоящия договор.

(4) Страните по договора се задължават да не разкриват на трети лица по какъвто и да е начин Поверителна информация без предварителното писмено съгласие на другата страна за такова разкриване.

(5) Всяка от страните се задължава и се счита за надлежно уведомена, че няма разрешение от другата страна, било изрично, подразбиращо се или предполагащо се, да използва каквато и да е част от Поверителната информация на отсрещната страна, за каквито и да е цели, различни от изпълнение на задълженията си.

(6) Като поверителна информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита и тази, която принадлежи или е предоставена от свързаните с него лица.

(7) Като поверителна информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита и тази, която принадлежи или е предоставена от неговите консултанти.

Чл. 40. Неразделна част от настоящия договор представляват следните приложения:

Приложение № 1: Техническа спецификация.

Приложение № 2: Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение № 3: Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият Договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всеки със силата на оригинал.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЮЦДП град Смолян

/п/*
инж. Ботьо Арабаджиев
Директор

/п/*
Екатерина Бочукова
Главен счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Д И К“ ООД

/п/*
Димитър Кисьов
Управител

*** Данните са заличени на основание чл. 2 ЗЗЛД**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП с предмет: „Изграждане и инсталиране на климатични инсталации в ЦУ на ЮЦДП град Смолян”

Описание на предмета:

1. Настоящата поръчка включва: изграждане и инсталиране на климатични инсталации в сградата на ЮЦДП град Смолян, вкл. извършването на доставка и гаранционна поддръжка на оборудването необходимо за изпълнение на строителството (в т.ч. труд, материали, профилактика, настройки, ремонти - гаранционни и/или аварийни, обучение, подмяна/влагане на основни консумативи-филтри и пр.), подробно посочени в настоящата документация, техническата спецификация и проекта на договор. Доставеното оборудване следва да е ново, неупотребявано и не рециклирано. Участниците трябва да представят валиден Evrovent сертификат /или еквивалент/ за оферираното оборудване, както и CE маркировка за качество на същото

Дейностите предмет на поръчката ще се извършат в ЦУ на ЮЦДП град Смолян, адрес: град Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров” № 1А, ет. 2, ет. 3, ет. 4 и ет. 5.

№	МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ:	КОЛИЧЕСТВО /БРОЙ/
1	**КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ № 1:** Доставка и монтаж на климатизатор, разделен тип, термопомпен вариант, за висок монтаж: 1 външно тяло и 1 вътрешно тяло, Qохл = 2.5 kW, Q от = 3.2 kW **Охлаждане (мин./номинал/макс.):** 0.89/2.5/3.7 kW **Отопление (мин./номинал/макс.):** 0.89/3.2/4.1 kW **SEER (W/W):** 6.5 **SCOP (W/W):** 4.0 **Размер вътрешно тяло:** 837/308/189 mm **Ниво на шум при охлаждане (Режим на сън/Нисък/Среден/Висок):** 19/27/35/41 dBa **Ниво на шум при отопление (Нисък/Среден/Висок):** 27/35/41 dBa	16

	Захранване ø,V,Hz: 1/220-240/50 **Хладилен агент:** R410 **Енергиен клас:** Охлаждане – A++ Отопление – A+	
2	**КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ № 2:** Доставка и монтаж на климатизатор, разделен тип, термопомпен вариант, за висок монтаж: 1 външно тяло и 1 вътрешно тяло, Qохл = 3.5 kW, Q от = 4.0 kW **Охлаждане (мин./номинал/макс.):** 0.89/3.5/4.04 kW **Отопление (мин./номинал/макс.):** 0.89/3.8/5.1 kW **SEER (W/W):** 5.8 **SCOP (W/W):** 3.8 **Размер вътрешно тяло:** 798/292/214 mm **Ниво на шум при охлаждане (Режим на сън/Нисък/Среден/Висок):** 20/25/33/39 dBa **Ниво на шум при отопление (Нисък/Среден/Висок):** 28/33/39 dBa **Захранване ø,V,Hz:** 1/220-240/50 **Хладилен агент:** R410 **Енергиен клас:** Охлаждане – A+ Отопление – A	15
3	**КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ № 3:** Доставка и монтаж на климатизатор, разделен тип, термопомпен вариант, за висок монтаж: 1 външно тяло и 1 вътрешно тяло, Qохл = 5.0 kW, Q от = 5.8 kW **Охлаждане (мин./номинал/макс.):** 0.90/5.0/5.25 kW **Отопление (мин./номинал/макс.):** 0.90/5.8/6.438 kW	5

	SEER (W/W): 6.5 **SCOP (W/W):** 4.0 **Размер вътрешно тяло:** 998/345/210 mm **Ниво на шум при охлаждане (Режим на сън/Нисък/Среден/Висок):** 31/34/39/44 dBa **Ниво на шум при отопление (Нисък/Среден/Висок):** 34/39/44 dBa **Захранване ø,V,Hz:** 1/220-240/50 **Хладилен агент:** R410 **Енергиен клас:** Охлаждане – A++ Отопление – A+	
4	**КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ № 4:** Доставка и монтаж на климатизатор, разделен тип, термопомпен вариант, за висок монтаж: 1 външно тяло и 1 вътрешно тяло, Qохл = 6.6 kW, Q от = 7.5 kW **Охлаждане (мин./номинал/макс.):** 0.90/6.60/7.40 kW **Отопление (мин./номинал/макс.):** 0.90/7.50/8.60 kW **SEER (W/W):** 6.5 **SCOP (W/W):** 4.0 **Размер вътрешно тяло:** 998/345/210 mm **Ниво на шум при охлаждане (Режим на сън/Нисък/Среден/Висок):** 31/34/42/47 dBa **Ниво на шум при отопление (Нисък/Среден/Висок):** 34/42/47 dBa **Захранване ø,V,Hz:** 1/220-240/50 **Хладилен агент:** R410	6

	Енергиен клас: Охлаждане – А++ Отопление – А+	

№	НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ ЗА МОНТАЖ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ:	КОЛИЧЕСТВО/МЯРКА
1	Доставка и монтаж на кондензна помпа	29 броя
2	Доставка и монтаж на PVC гофрирана тръба Ф15мм	265 метра
3	Доставка и монтаж на медни тръби с тръбен път до 3м	15 комплекта
4	Доставка и монтаж на медни тръби с тръбен път до 20м	27 комплекта
5	Доставка и монтаж на топлоизолация	950 метра
6	Доставка и монтаж на PP тръби	65 метра
7	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 60х45	770 метра
8	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 80х60	12 метра
9	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 110х75	6 метра
10	Доставка и монтаж на метални стойки за монтаж на климатизатори	42 комплекта
11	Доставка на материали (хладилен агент R410A, монтажни материали)	42 комплекта
12	Пуск и настройка на климатични инсталации	42 броя
13	Доставка и полагане на кабел тип NYY 3х2,5 мм2	680 метра
14	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 40х25 мм с капак	200 метра
15	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 18х13 мм с капак	160 метра
16	Подвързване на кабел в табло	42 броя
17	Подвързване на кабел в съоръжение	42 броя
18	Разделяне на кабел в съоръжение/предпазител	42 броя
19	Изолиране на проводник с изолационна лента	42 броя

Единичните цени на видовете работи, материали и климатични инсталации включват всички разходи по подготовката на офертата, изпълнение на предмета на поръчката, в това число труд, транспорт, товаро-разтоварните дейности, разходите за отстраняване на всякакви

дефекти до изтичане на гаранционния срок и са обвързващи за избрания изпълнител.

2. Общата прогнозна стойност на поръчката е до **85000.00 лв. (осемдесет и пет хиляди лева), без включен ДДС.**

3. Място на извършване: ЦУ на ЮЦДП град Смолян, адрес: град Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров" № 1А. Дейностите включени в предмета на поръчката следва да бъдат извършени в работно време (08:00ч. – 18:00ч.) и в работни дни (понеделник – петък). В случай, че избрания изпълнител желае да извършва дейностите в почивни дни, същият следва да уведоми за това писмено възложителя поне 2 календарни дни преди това.

4. Начин на заплащане: Плащането на цената се извършва еднократно в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписването на протокола за приемане на изпълнението на поръчката, ведно с изискуемите документи и представяне на фактура. Авансово плащане не се предвижда.

5. Гаранционен срок на климатичните системи (СГ) – не по малко от 36 календарни месеца и не повече от 60 календарни месеца, считани от подписването на протокола за изпълнението на поръчката включително и предадените документи за оборудването (гаранционни карта за всяко доставено и монтирано оборудване, сертификати и др.).

Ако някъде в документацията за участие и/или техническата спецификация и/или друг документ по настоящата обществена поръчка, е записана конкретна марка или модел, същите следва да се четат и разбират с допълнението „или еквивалент".

Съдържащо се в технически изисквания и спецификации или в документацията като цяло на посочване на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което облагодетелства или елиминира определени лица или някои продукти, следва да се чете и разбира „или еквивалент".

Когато участник с офертата си предлага еквивалентно на поставено в технически изисквания и спецификации за стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, международни стандарти или други стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация, участникът трябва да докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез протокол от изпитване орган за оценяване на съответствието или сертификат, издаден от такъв орган, че предложеното от него решение удовлетворява по еквивалентен начин изискванията, определени в Техническата спецификация.

Когато участник с офертата си предлага еквивалентни на поставени в технически изисквания и спецификации работни характеристики или

функционални изисквания, включително екологичните, които съответстват на български стандарт, въвеждащ европейски стандарт, европейска техническа оценка, обща техническа спецификация, международен стандарт или стандартизационен документ, установен от европейски орган по стандартизация, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез протокол от изпитване орган за оценяване на съответствието или сертификат, издаден от такъв орган, че предложеното от него стандартизационни документи се отнасят до определените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изисквания за работни характеристики и функционални изисквания.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният **Димитър Иванов Кисьов**

представляващ **"ДИК" ООД**, в качеството си на Управител, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, бул."България" № 3а, тел. 0301/64040; 0887792957, факс: 0301/86688, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 120552797, ИН по ЗДДС BG 120552797,

участник в обществена поръчка за избор на изпълнител, чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП с предмет: **„Изграждане и инсталиране на климатични инсталации в ЦУ на ЮЦДП град Смолян"**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА КОМИСИЯ,

Предлагам следните показатели за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Изграждане и инсталиране на климатични инсталации в ЦУ на ЮЦДП град Смолян"** както следва:

1. След запознаване с документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с предварително обявените условия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и сме съгласни с поставените от Вас условия, като ги приемаме без възражения.

3. С офертата си заявяваме, че се задължаваме да изпълним поръчката съгласно техническите изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в Документацията за участие и Техническата спецификация за поръчката (Приложение № 1 от документацията за участие);

4. Предлагаме да изпълним поръчката, както следва:

Ще се използва климатизатор разделен тип, сплит система с едно вътрешно и едно външно тяло. За монтжа на външните климатични тела ще се използва подемна техника, където терена позволява. А на останалите места ще се използва секторно скеле.връзката между вътрешните и външните тела ще се направи посредством сноп включващ; /медни тръби окабеляване изолация кондензна ртъба/. Захранването на климатичните системи ще се съобрази исцяло със съществуващата електрическа инсталация.

(описва се техническото предложение за изпълнение, вкл. подробно описание на ползваната технология, съоръжения и метод на монтиране и др.)

5. Поемаме ангажимент при изпълнение на поръчката за своя сметка да осигуряваме спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и нормативите за пожарна и аварийна безопасност, включително, но не само, да извършваме законоустановения инструктаж и да осигуряваме работно облекло и лични предпазни средства на своя персонал, да възлагаме извършване на механизираните работи само на персонал, обучен за работа със съответната техника.

6. Предлагаме гаранционен срок (СГ) в размер на 36 (тридесет и шест) календарни месеца за всички компоненти на климатичните инсталации (не по малко от 36 календарни месеца и не повече от 60 календарни месеца), считани от подписването на протокола за изпълнението на поръчката включително и предадените документи за оборудването (гаранционни карта за всяко доставено и монтирано оборудване, сертификати и др.), като при възможност отстраняването на повредите ще се извършва на адреса на Възложителя, като при невъзможност за това, ремонтът ще се извършва на адрес: Бул. България 3а, гр. Смолян

7. Предлагаме следните параметри:

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:		**ПРЕДЛАГАНИ ОТ УЧАСТНИКА ПАРАМЕТРИ (посочва се марка, модел и/или други КОНКРЕТНИ индивидуализиращи данни):**
№	**Параметри и наименование**	
1.	**КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ № 1:** Доставка и монтаж на климатизатор, разделен тип, термопомпен вариант, за висок монтаж: 1 външно тяло и 1 вътрешно тяло, Qохл = 2.5 kW, Q от = 3.2 kW **Охлаждане (мин./номинал/макс.):** 0.89/2.5/3.7 kW **Отопление (мин./номинал/макс.):** 0.89/3.2/4.1 kW **SEER (W/W):** 6.5 **SCOP (W/W):** 4.0 **Размер вътрешно тяло:** 837/308/189 mm **Ниво на шум при охлаждане**	**КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ № 1:** **МАРКА/МОДЕЛ** Доставка и монтаж на климатична инсталанция за високостенен монтаж **LG P09EN.NSJ , Qохл = 2.5 kW, Q от = 3.2 kW** **Охлаждане (мин./номинал/макс.):** 0,89/2,5/3,7kW **Отопление (мин./номинал/макс.):** 8,9/3,2/4,1kW **SEER (W/W):** 6,5 **SCOP (W/W):** 4,0 **Размер вътрешно тяло:** 837/308/189 mm **Ниво на шум при охлаждане**

	(Режим на сън/Нисък/Среден/Висок): 19/27/35/41 dBa **Ниво на шум при отопление (Нисък/Среден/Висок):** 27/35/41 dBa **Захранване ø,V,Hz:** 1/220-240/50 **Хладилен агент:** R410 **Енергиен клас:** Охлаждане – A++ Отопление – A+	**(Режим на сън/Нисък/Среден/Висок):** 19/27/35/41 dBa **Ниво на шум при отопление (Нисък/Среден/Висок):** 27/35/41 dBa **Захранване ø,V,Hz:** **1/220-240/50** **Хладилен агент:** R410 **Енергиен клас:** Охлаждане – A++ Отопление – A+
2.	**КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ № 2:** Доставка и монтаж на климатизатор, разделен тип, термопомпен вариант, за висок монтаж: 1 външно тяло и 1 вътрешно тяло, Qохл = 3.5 kW, Q от = 4.0 kW **Охлаждане (мин./номинал/макс.):** 0.89/3.5/4.04 kW **Отопление (мин./номинал/макс.):** 0.89/3.8/5.1 kW **SEER (W/W):** 5.8 **SCOP (W/W):** 3.8 **Размер вътрешно тяло:** 798/292/214 mm **Ниво на шум при охлаждане (Режим на сън/Нисък/Среден/Висок):** 20/25/33/39 dBa **Ниво на шум при отопление (Нисък/Среден/Висок):** 28/33/39 dBa **Захранване ø,V,Hz:** 1/220-240/50 **Хладилен агент:** R410	**КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ № 2:** **МАРКА/МОДЕЛ** Доставка и монтаж на климатична инсталанция за високостенен монтаж Qохл = 3.5 kW, Q от = 4.0 kW **LG P12EN.NSJ** **Охлаждане (мин./номинал/макс.):** 0,89/3,5/4,04 kW **Отопление (мин./номинал/макс.):** 0,89/3,8/5,1 kW **SEER (W/W):** 6,4 **SCOP (W/W):** 4,0 **Размер вътрешно тяло:** 837/308/189 mm **Ниво на шум при охлаждане (Режим на сън/Нисък/Среден/Висок):** 20/25/33/39 dBa **Ниво на шум при отопление (Нисък/Среден/Висок):** 28/33/39 dBa **Захранване ø,V,Hz:** **1/220-240/50** **Хладилен агент:**

	Енергиен клас: Охлаждане – A+ Отопление – A	R410 **Енергиен клас:** Охлаждане – A++ Отопление – A+
3.	**КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ № 3:** Доставка и монтаж на климатизатор, разделен тип, термопомпен вариант, за висок монтаж: 1 външно тяло и 1 вътрешно тяло, Qохл = 5.0 kW, Q от = 5.8 kW **Охлаждане (мин./номинал/макс.):** 0.90/5.0/5.25 kW **Отопление (мин./номинал/макс.):** 0.90/5.8/6.438 kW **SEER (W/W):** 6.5 **SCOP (W/W):** 4.0 **Размер вътрешно тяло:** 998/345/210 mm **Ниво на шум при охлаждане (Режим на сън/Нисък/Среден/Висок):** 31/34/39/44 dBa **Ниво на шум при отопление (Нисък/Среден/Висок):** 34/39/44 dBa **Захранване ø,V,Hz:** 1/220-240/50 **Хладилен агент:** R410 **Енергиен клас:** Охлаждане – A++ Отопление – A+	**КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ № 3:** **МАРКА/МОДЕЛ** Доставка и монтаж на климатична инсталанция за високостенен монтаж Qохл = 5.0 kW, Q от = 5.8 kW **LG P18EN.NSK** **Охлаждане (мин./номинал/макс.):** 0,9/5,0/5,25kW **Отопление (мин./номинал/макс.):** 0,9/5,8/6,438kW **SEER (W/W):** 6,5 **SCOP (W/W):** 4,0 **Размер вътрешно тяло:** 998/345/210 mm **Ниво на шум при охлаждане (Режим на сън/Нисък/Среден/Висок):** 31/34/39/44 dBa **Ниво на шум при отопление (Нисък/Среден/Висок):** 34/39/44 dBa **Захранване ø,V,Hz:** **1/220-240/50** **Хладилен агент:** R410 **Енергиен клас:** Охлаждане – A++ Отопление – A+
4.	**КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ № 4:** Доставка и монтаж на климатизатор, разделен тип, термопомпен вариант, за висок монтаж: 1 външно тяло и 1	**КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ № 4:** **МАРКА/МОДЕЛ** Доставка и монтаж на климатична инсталанция за високостенен монтаж

	вътрешно тяло, Qохл = 6.6 kW, Q от = 7.5 kW **Охлаждане (мин./номинал/макс.):** 0.90/6.60/7.40 kW **Отопление (мин./номинал/макс.):** 0.90/7.50/8.60 kW **SEER (W/W):** 6.5 **SCOP (W/W):** 4.0 **Размер вътрешно тяло:** 998/345/210 mm **Ниво на шум при охлаждане (Режим на сън/Нисък/Среден/Висок):** 31/34/42/47 dBa **Ниво на шум при отопление (Нисък/Среден/Висок):** 34/42/47 dBa **Захранване ø,V,Hz:** 1/220-240/50 **Хладилен агент:** R410 **Енергиен клас:** Охлаждане – A++ Отопление – A+	**LG D24RN, Qохл = 6.6 kW, Q от = 7.5 kW** **Охлаждане (мин./номинал/макс.):** 0,9/6,6/7,4kW **Отопление (мин./номинал/макс.):** 0,9/7,5/8,6 kW **SEER (W/W):** 6,5 **SCOP (W/W):** **4,0** **Размер вътрешно тяло:** 998/345/210 mm **Ниво на шум при охлаждане (Режим на сън/Нисък/Среден/Висок):** 31/34/42/47 dBa **Ниво на шум при отопление (Нисък/Среден/Висок):** 34/42/47 dBa **Захранване ø,V,Hz:** **1/220-240/50** **Хладилен агент:** **R410** **Енергиен клас:** Охлаждане – A++ Отопление – A+

8. Предлагаме срок за изпълнение на дейностите по поръчката (СД) 37 (тридесет и седем) календарни дни (не по малко от 20 календарни дни и не повече от 40 календарни дни), считани от датата на подписване на договора.

9. Гаранционния срок на извършеното СМР е 5 години, съгласно Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

10. Задължаваме се по време на и след извършване на дейностите по изпълнение на поръчката да почистим помещенията, както и да изхвърлим за наша сметка всички отпадъци.

11. Предлагам следните допълнителни условия:
.....
.....

(описва се други предложения на участника, ако има такива)

Подпис: ..

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

Дата: 04.05.2018 г.

Име и фамилия: Димитър Кисьов

Длъжност: Управител


LG
Life's Good

STANDARD





LG Electronics участва в програмата ECP за програмата AC на EUROVENT
Проверете валидността на сертификата:
www.eurovent-certification.com


Интелигентна диагностика


Активен енергиен контрол


Енергиен дисплей


Филтър с двойна защита


Автоматично почистване


Jet Cool


2 посочно завъртане


Бързо отопляване


Gold Fin™


Комфортен въздух


Тих режим



Бърз и лесен монтаж

• Еденичен сплит

МОДУЛ				18K	24K
ВЪТРЕШНО ТЯЛО				P18EN.NSK	D24RN
Капацитет	Стандартен	Диапазон/Макс.	W	900/5000/5225	900/6600/7400
	Отопление -7°C	Макс./Ном./Мин.	W	900/5800/6458	900/7500/8500
	Отопление 7°C	Номинален	W	3800	4850
Входна мощност	Охлаждане	Номинален	W	1587	2275
	Отопление 7°C	Номинален	W	1611	2308
EER			W/W	3.15	2.90
S.E.E.R.				6.5	6.5
Радиален C			kW	5.2	6.5
COP			W/W	3.60	3.25
S.C.O.P.				4.0	4.0
Радиален H			kW	3.9	5.0
Енергиен етикет	Охлаждане			A+++	A+++
	Отопление			A+	A
Годишна консумация на енергия	Охлаждане		kWh	269	372
	Отопление		kWh	1365	1795
Звуково налягане	Охлаждане	Вентилатор	dBA	31	31
		Ниско ниво	dBA	34	34
		Средно ниво	dBA	39	42
		Високо ниво	dBA	44	47
	Отопление	Ниско ниво	dBA	34	34
		Средно ниво	dBA	39	42
		Високо ниво	dBA	44	47
Звукова мощност	Охлаждане	Вентилатор	dBA	60	63
Скорост на въздушния поток	Охлаждане	Нивомерно	m³/min	8.0	8.0
		Ниско ниво	m³/min	10.5	10.5
		Средно ниво	m³/min	13.0	13.1
		Високо ниво	m³/min	14.5	16.1
		Макс. въздушен	m³/min	15.5	20.0
	Отопление	Ниско ниво	m³/min	11.0	11.0
		Средно ниво	m³/min	13.5	15.0
		Високо ниво	m³/min	15.0	18.5
Степен на изсушаване			l/h	1.8	2.5
Пусков ток	Охлаждане	Номинален	A	6.9	10.1
		Макс.	A	9.3	14.0
	Отопление	Номинален	A	7.1	10.4
		Макс.	A	9.5	14.0
Начален ток	Охлаждане	Номинален	A	6.9	10.1
	Отопление	Номинален	A	7.1	10.4
Захранване			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Предпазител			A	20	25
Захранващ кабел			No.x mm²	3 x 1.5	3 x 2.5
Захранващ и предавателен кабел			No.x mm²	4 x 1.0 (Включително заземяващо)	4 x 1.0 (Включително заземяващо)
Размери			mm	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
Нетно тегло			kg	11.6	12.5
Мощност на вентилатора			W	30	40
ВЪНШНО ТЯЛО				P18EN.UL2	P24EN.UUE
Оперативен диапазон	Охлаждане	Макс./Мин.	°C DB	-15~48	-15~48
	Отопление	Макс./Мин.	°C WB	-10~24	-10~24
Звуково налягане	Охлаждане	Високо ниво	dBA	53	56
	Отопление	Високо ниво	dBA	55	57
Звукова мощност	Охлаждане	Високо ниво	dBA	65	70
Скорост на въздушния поток	Охлаждане	Високо ниво	m³/min	35	50
Тръбопровод	Дължина (Общо/Мин)	Макс.	m	3	3
		Макс.	m	20	30
	Зареждане с фреон	Макс.	m	10	15
Тръбна връзка	Капацит	OD (Течност)	mm	6.35	6.35
		OD (Течност)	inch	(1/4)	(1/4)
	Газ	OD (Газ)	mm	12.7	15.88
		OD (Газ)	inch	(1/2)	(5/8)
	Изключване	OD (Газ)	mm	21.5	21.5
		OD (Газ)	inch	0.85	0.85
Хладилен агент	Тип			R410A	R410A
	Пълнен при 25m		g	1200	1350
			t (CO2 eq)	2.51	2.82
	Допълнително зареждане		g/m	20	30
	GWP			2087.5	2087.5
Мощност на вентилатора			W	43	85
Тип на компресора				Двойно ротационен	Двойно ротационен
Нетно тегло			kg	35.7	46
Размери			mm	770 x 545 x 298	870 x 655 x 320

* Тон-продукт - затоплен флуоринован парников газов (R410A)
** S: Нейтрално ниво / L: Ниско ниво / M: Средно ниво / H: Високо ниво
*** Спецификациите и функциите са предмет на промяна без предизвестие


D24RN




(Тяло: mm)

Номер на компонента	Номер на части	Забележка
1	Преден панел	
2	Дисплей и приемник на сигнали	
3	Филтър на въздушното засмукване	
4	Монтажна плоча	

D24RN



D24RN



(Тяло: mm)

Номер на компонента	Номер на части
1	Преден панел
2	Дисплей и приемник на сигнали
3	Филтър на въздушното засмукване
4	Монтажна плоча
5	Хоризонтален винт

STANDARD



LG Electronics участва в програмата ECP за програмата AC на EUROVENT
Проверете валидността на сертификатите
www.eurovent-certification.com


Интелигентна диагностика | Активен енергиен контрол | Енергиен дисплей | Филтър с двойна защита | Автоматично почистване

Jet Cool | 2 посочно завъртане | Бързо отопляване | Gold Fin™ | Комфортен въздух | Тих режим | Бърз и лесен монтаж

• Еденичен сплит

МОДУЛ				18K	24K
ВЪТРЕШНО ТЯЛО				P18EN.NSK	P24EN.NSK
Капацитет	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	W	900/5000/5225	900/6600/7420
	Отопление +7°C	Мин./Ном./Макс.	W	900/5600/6438	900/7500/8640
	Отопление -7°C	Ном./Макс.	W	3800	4850
Входна мощност	Охлаждане	Ном./Макс.	W	1587	2275
	Отопление +7°C	Ном./Макс.	W	1611	2308
EER			W/W	3.15	2.90
S.E.E.R.				6.5	6.2
Р.класа С			kW	5.0	6.8
COP			W/W	3.60	3.25
S.C.O.P.				4.0	3.9
Р.класа Н			kW	3.9	3.0
Енергиен етикет	Охлаждане			A++	A++
	Отопление			A+	A
Годишна консумация на енергия	Охлаждане		kWh	269	372
	Отопление		kWh	1365	1794
Звуково налягане	Охлаждане	Висока скорост	dBA	31	31
		Средна скорост	dBA	34	34
		Ниска скорост	dBA	39	42
		Тих режим	dBA	44	47
	Отопление	Висока скорост	dBA	34	34
		Средна скорост	dBA	39	42
		Ниска скорост	dBA	44	47
Звукова мощност	Охлаждане	Висока скорост	dBA	60	55
Скорост на въздушния поток	Охлаждане	Висока скорост	m³/min	8.0	8.0
		Средна скорост	m³/min	10.5	10.5
		Ниска скорост	m³/min	13.0	13.1
		Тих режим	m³/min	14.5	16.1
		Макс. скорост	m³/min	13.5	20.0
	Отопление	Висока скорост	m³/min	11.0	11.0
		Средна скорост	m³/min	13.5	15.0
		Ниска скорост	m³/min	16.0	18.5
Сечение на захранване			LT	1.8	2.5
Пусков ток	Охлаждане	Ном./Макс.	A	6.9	10.1
		Макс.	A	9.0	14.0
	Отопление	Ном./Макс.	A	7.1	10.4
		Макс.	A	9.5	14.0
Начален ток	Охлаждане	Ном./Макс.	A	6.9	10.1
	Отопление	Ном./Макс.	A	7.1	10.4
Захранване			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Предпазител			A	20	25
Захранващ кабел			mm²	3 x 1.5	3 x 2.5
Свързващ кабел за предавателя			mm²	4 x 1.0 (Включително заземяването)	4 x 1.0 (Включително заземяването)
Размери			mm	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
Нетно тегло			kg	11.6	12.5
Дължина на тръбопровода			m	30	50
ВЪНШНО ТЯЛО				P18EN.UL2	P24EN.UUE
Температурен диапазон	Охлаждане	Мин./Макс.	°CDB	15~48	15~48
	Отопление	Мин./Макс.	°CDB	-10~24	-10~24
Звуково налягане	Охлаждане	Висока скорост	dBA	53	56
	Отопление	Висока скорост	dBA	55	57
Звукова мощност	Охлаждане	Висока скорост	dBA	66	72
Скорост на въздушния поток	Охлаждане	Висока скорост	m³/min	35	50
Вентилатор	Брой/тип/мощност	Ном.	W	1	1
		Макс.	W	20	30
	Брой/тип/мощност	Ном.	W	10	15
Тръбни връзки	Течност	OD (Ø)	mm	6.35	6.35
		OD (Ø)	inch	1/4	1/4
	Газ	OD (Ø)	mm	12.7	15.88
		OD (Ø)	inch	1/2	5/8
	Всмукване	OD (Ø)	mm	21.5	21.5
		OD (Ø)	inch	3/4	3/4
Охлаждащ агент	Тип			R410A	R410A
	Първоначално зареждане		g	1200	1450
			TCO2eq	2.51	3.03
	Допълнително зареждане		g/m	20	20
	Общо		g	2087.5	2387.5
			kg	4.6	5.5
Тип				Дизелово-ротационен	Дизелово-ротационен
Нетно тегло			kg	46.7	54
Размери			mm	770 x 545 x 298	870 x 555 x 320


P18EN.NSK / P24EN.NSK




(Тяло: mm)

Номер на компонента	Номер на частта	Забележка
1	Преден панел	
2	Дисплей и приемник на сигнали	
3	Филтър на въздушното засмукване	
4	Монтажна плоча	

P18EN.UL2



P24EN.UUE




(Тяло: mm)

Номер на компонента	Номер на частта
1	Преден панел
2	Дисплей и приемник на сигнали
3	Филтър на въздушното засмукване
4	Монтажна плоча
5	Заземителен винт

STANDARD



LG Electronics участва в програмата ECP за програмата ACha EUROVENT.
Проверете валидността на сертификата:
www.eurovent-certification.com






• Еденичен сплит

МОДУЛ				9K	12K
ВЪТРЕШНО ТЯЛО				P09EN.NSJ	P12EN.NSJ
Капацитет	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	W	690/2500/3700	890/3500/4040
	Отопление +7°C	Мин./Ном./Макс.	W	690/3200/4100	890/3800/5100
	Отопление 7°C	Номинална	W	3000	3600
Входна мощност	Охлаждане	Номинална	W	870	1080
	Отопление +7°C	Номинална	W	840	1000
EER			W/W	3.73	3.24
S.E.E.R.				6.5	6.4
Класация С			kW	2.5	3.5
COP			W/W	3.81	3.80
S.C.O.P.				4.0	4.0
Й дизайн Н			kW	2.4	2.5
Енергиен етикет	Охлаждане			A++	A++
	Отопление			A+	A+
Годишна консумация на енергия	Охлаждане		kWh	134	191
	Отопление		kWh	840	575
Звуково налягане	Охлаждане	Високо ниво	dBA	19	20
		Ниско ниво	dBA	27	25
		Средно ниво	dBA	35	33
		Високо ниво	dBA	41	39
	Отопление	Ниско ниво	dBA	27	28
		Средно ниво	dBA	35	33
		Високо ниво	dBA	41	39
Звукова мощност	Охлаждане	Високо ниво	dBA	59	59
Скорост на въздушния поток	Охлаждане	Свръхскорост	m³/min	3.0	3.0
		Висока	m³/min	4.2	4.2
		Средноскорост	m³/min	7.5	7.5
		Ниска скорост	m³/min	10.0	10.0
		Свръхниска скорост	m³/min	11.5	12.5
	Отопление	Ниска скорост	m³/min	5.6	5.6
		Средноскорост	m³/min	7.2	7.2
		Висока	m³/min	10.0	10.0
Скорост на нагряване			sh	1.1	1.3
Пусков ток	Охлаждане	Минимална	A	3.0	4.7
		Макс.	A	6.0	6.0
	Отопление	Минимална	A	3.7	4.5
		Макс.	A	7.0	7.0
Номинален ток	Охлаждане	Минимална	A	3.0	4.7
	Отопление	Минимална	A	3.7	4.5
Захранване			Ø, V, Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Сигурна мощност			A	15	15
Захранващ кабел			No. x mm²	3 x 1.0	3 x 1.0
Захранващ и междинен кабели			No. x mm²	4 x 1.0 (Включително заземяването)	4 x 1.0 (Включително заземяването)
Размери			mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189
Нетно тегло			kg	8.5	8.5
Количество на хладилния агент			g	30	30
ВЪНШНО ТЯЛО				P09EN.UA3	P12EN.UA3
Работен диапазон	Охлаждане	Външна среда	°CDB	10 ~ 48	10 ~ 48
	Отопление	Външна среда	°CDB	-10 ~ 24	-10 ~ 24
Звуково налягане	Охлаждане	Високо ниво	dBA	49	49
	Отопление	Високо ниво	dBA	50	50
Звукова мощност	Охлаждане	Високо ниво	dBA	55	55
Скорост на въздушния поток	Охлаждане	Висока	m³/min	27	27
Пробивна мощ	Дължина на тръбата	Макс.	m	5	5
		Предварително зареден	m	15	15
		Допълнително зареждане	g/m	7	7
Тръбопроводи	Течност	OD (Инчове)	mm	6.35	6.35
		OD (Инчове)	inch	1/4	1/4
	Газ	OD (Инчове)	mm	9.52	9.52
		OD (Инчове)	inch	3/8	3/8
	Изпускане	OD (Инчове)	mm	21.5	21.5
		OD (Инчове)	inch	2.65	2.65
Хладилен агент	Вид			R410A	R410A
	Първоначално зареждане		kg	950	950
			TCO2eq	1.98	1.98
	Допълнително зареждане		kg	20	20
	GWP			2087.5	2087.5
Контрол на компресора			W	43	43
Тип компресор				1Ротационен	1Ротационен
Количество			Pcs	1	1
Размери			mm	717 x 483 x 230	717 x 483 x 230

* Този продукт съдържа флуорирани парникови газове (R410A).
** S: Неактивност / L: Ниско ниво / M: Средно ниво / H: Високо ниво
*** Спецификациите и функциите са предмет на промяна без предизвестие.


P09EN.NSJ / P12EN.NSJ



(Тяло: mm)

Номер на компонент	Наименование	Забележка
1	Преден панел	
2	Дисплей и приемник на сигнали	
3	Въздушен филтър	
4	Технически заготовки на отвори за кабел	За тръба и кабел
5	Монтажна плоча	

P09EN.UA3 / P12EN.UA3



(Тяло: mm)

Номер на компонент	Наименование
1	Решетка за изпускане на въздух
2	Порт за свързване на газова тръба
3	Порт за свързване на тръба за течности
4	Връзка за захранване и предаване
5	Заземителен винт

* Този продукт съдържа флуорирани парникови газове (R410A).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният Димитър Иванов Кисьов

представляващ "ДИК" ООД, в качеството си на Управител, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, бул."България" № 3а, тел. 0301/64040; 0887792957, факс: 0301/86688, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 120552797, ИН по ЗДДС BG 120552797, участник в обществена поръчка за избор на изпълнител, чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП с предмет: **„Изграждане и инсталиране на климатични инсталации в ЦУ на ЮЦДП град Смолян"**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА КОМИСИЯ,

На основание Ваша обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП с предмет: **„Изграждане и инсталиране на климатични инсталации в ЦУ на ЮЦДП град Смолян"**, предлагам обща цена за извършване на предмета на поръчката в размер на 84753.69 /словом: осемдесет и четири хиляди седемстотин петдесет и три лева и шестдесет и девет стотинки/ лева без ДДС, с включени всички разходи по изпълнение на поръчката.

Общата цена е образувана при следните единични цени:

№		МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЧНА ЦЕНА	ОБЩА СТОЙНОСТ (К6 = К4 * К5)
К1	К2	К3	К4	К5	К6
1	**КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ № 1:** Доставка и монтаж на климатизатор, разделен тип, термопомпен вариант, за висок монтаж: 1 външно и 1 вътрешно тяла, Qохл = 2.5 KW, Q от = 3.2 KW	брой	16	1099.00	17584.00
2	**КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ № 2:** Доставка и монтаж на климатизатор, разделен тип, термопомпен	брой	15	1239.00	18585.00

	вариант, за висок монтаж: 1 външно и 1 вътрешно тяла, Qохл = 3.5 KW, Q от = 4.0 KW				
3	**КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ № 3:** Доставка и монтаж на климатизатор, разделен тип, термопомпен вариант, за висок монтаж: 1 външно и 1 вътрешно тяла, Qохл = 5.0 KW, Q от = 5.8KW	брой	5	1691.35	8456.75
4	**КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ № 4:** Доставка и монтаж на климатизатор, разделен тип, термопомпен вариант, за висок монтаж: 1 външно и 1 вътрешно тяла, Qохл = 6.6 KW, Q от = 7.5 KW	брой	6	2673.00	16038.00
5	Доставка и монтаж на кондензна помпа	брой	29	199.00	5771.00
6	Доставка и монтаж на PVC гофрирана тръба Ф15мм	метър	265	1.33	352.45
7	Доставка и монтаж на медни тръби с тръбен път до 3м	комплект	15	103.00	1545.00
8	Доставка и монтаж на медни тръби с тръбен път до 20м	комплект	27	313.00	8451.00
9	Доставка и монтаж на топлоизолация	метър	950	0.31	294.50
10	Доставка и монтаж на PP тръби	метър	65	0.45	29.25
11	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 60х45	метър	770	1.31	1008.70
12	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 80х60	метър	12	1.39	16.68
13	Доставка и монтаж на	метър	6	2.19	13.14

	PVC кабелен канал 110x75				
14	Доставка и монтаж на метални стойки за монтаж на климатизатори	комплект	42	33.00	1386.00
15	Доставка на материали (хладилен агент R410A, монтажни материали)	комплект	42	19.00	798.00
16	Пуск и настройка на климатични инсталации	брой	42	55.00	2310.00
17	Доставка и полагане на кабел тип NYY 3x2,5 мм2	метър	680	1.99	1353.20
18	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 40x25 мм с капак	метър	200	1.03	206.00
19	Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 18x13 мм с капак	метър	160	0.71	113.60
20	Подвързване на кабел в табло	брой	42	4.55	191.10
21	Подвързване на кабел в съоръжение	брой	42	4.55	191.10
22	Разделяне на кабел в съоръжение/предпазител	брой	42	0.50	21.00
23	Изолиране на проводник с изолацаионна лента	брой	42	0.91	38.22
				ОБЩА ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС (ЦО):	84753.69

Подпи

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

Дата: 04.05.2018 г.

Име и фамилия: Димитър Кисьов

Длъжност: Управител

Забележка: Общата цена се образува като сбор от произведенията от общия брой на заявените артикули/материали умножени по единичната цена на съответният артикул/материал предложена от участника. Общата цена не може да надвишава прогнозната стойност посочена от Възложителя. В случай,

че участник предложи обща цена в размер повече от прогнозната стойност посочена от Възложителя, офертата се отстранява от участие и класиране.