ДОГОВОР
№ 102 / 21.09.2018г

Днес, 21.09.2018г., в град Доспат, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Обява № 1877 от 03.08.2018г. на директора на ТП „ДГС Доспат" в качеството на Възложител и на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП, между:

1. ТП «ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО -ДОСПАТ», ЕИК 2016195800435 със седалище и адрес на управление: гр. Доспат, п. к. 4831, ул. „ Орфей" № 6, представлявано от инж. Христо Иванов Делин - Директор и Радан Сребринов Петрунов – главен счетоводител, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. ЕТ „ АС- СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ", ЕИК 131204831 със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. „Христо Максимов" №29, представлявано от Янко Щерьов Славчев, в качеството му на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна,

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема на свой риск да изпълни: ***„Извършване на основен ремонт на ДМА-административна сграда, предоставена за стопанисване на ТП „ ДГС Доспат"*** с местонахождение обл. Смолян, общ. Доспат, гр. Доспат парцел VII, кв. 26 по плана на гр. Доспат, кв. 26 УПИ VII.

(2) Възложителят се задължава да създаде на Изпълнителя необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно този договор и изискванията на нормативните актове, както и да му заплати възнаграждение за извършената работа, при условията и в сроковете, уговорени в този договор.

II. СТРОИТЕЛНИ КНИЖА. ИЗМЕНЕНИЯ

Чл. 2. Изпълнителят е длъжен да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими за отчитане, приемане и заплащане на извършените СМР.

III. ОСИГУРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл. 4. Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за строителството, в това число работна ръка, вид и брой техника съгласно изготвения график за изпълнение на обекта, е задължение на Изпълнителя.

Чл. 5. Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/или влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

1.....
/инж. Христо [illegible] Директор/
2.....
/Радан Петрунов - Гл. счетово/

1.....
/Янко [illegible]/

IV. ЗАПОЧВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 6. (1) Възложителят е длъжен да осигури строителна площадка за извършване на строителството.

(2) За изпълнение на възложените СМР, Възложителят е длъжен да осигури достъп до обекта на персонала на Изпълнителя.

Чл. 7. (1) Възложителят е длъжен да осигури всички съгласувания и разрешения, необходими за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, както и освобождаването от предвидени за премахване строежи.

(2) За откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво се съставя протокол.

(3) Денят на съставяне на протокола по ал. 2 се счита за начало на СМР и от него текат предвидените за СМР срокове.

Чл. 8. (1) Изпълнителят е длъжен да извърши СМР с грижата на добрия търговец, като спазва предвидените дейности съгласно Техническата спецификация- Приложение №11 и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) При изпълнение на СМР Изпълнителят е длъжен да извърши качествено СМР и да влага в строителството качествени материали и строителни изделия, отговарящи на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г.). Съответствието се установява по реда на същата наредба.

(3) При установяване на некачествено изпълнени СМР, влагане на лошокачествени или нестандартни материали, установено с протокол, подписан от представител на Възложителя, се спира изпълнението им и не се заплащат разходите за тях. Изпълнителят възстановява за своя сметка некачествено изпълнените СМР.

(4) Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в инвестиционния проект, или задължителни съгласно нормативните актове.

(5) Изпълнителят има право/няма право да ползва подизпълнител при изпълнение на договора. *(Когато в процедурата изпълнителят е декларирал, че ще ползва подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка вместо този текст в договора се изписва следното:*

(5) При изпълнение на договора Изпълнителят има право да ползва следните подизпълнители за : .....

(посочват се видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители;

(6) Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителя/подизпълнителите, посочени в ал.1.

1.....
/инж. Хри[illegible] - Директор/
2.....
/Радан Петров - Гл. счет[illegible]

1.....
/Яни[illegible]ител/

(7) За работата на подизпълнителите Изпълнителят отговаря като за своя работа.

(8) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор с който се заменя посочен в ал. 1 подизпълнител, Изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от от ЗОП).

(9) Изпълнителят е длъжен да предоставя на Възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение (тази клауза се прилага при ползването на подизпълнители).

Чл. 9. (1) Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(2) Изпълнителят е длъжен да спазва указанията на лицата, упражняващи строителния надзор и авторския проектантски надзор.

(3) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството, са за сметка на Изпълнителя.

(4) За вреди, причинени на лица, на публично или частно имущество, при или по повод строителството, отговорност носи изцяло Изпълнителят. Изпълнителят носи регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр.17 от 2004 г.) да поддържа за целия срок на строителството застраховка за професионална отговорност за вреди, причинени другите участници и/или на трети лица в следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му. Изпълнителят е длъжен да предостави при писмено поискване от Възложителя копия от валидните застрахователни полици и разписките за платените застрахователни премии, в 7-дневен срок от получаване на искането.

(2) Изпълнителят е длъжен да предостави при писмено поискване от Възложителя копие от валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съответстващо на категорията на изпълнявания строителен обект, в 7-дневен срок от получаване на искането.

(3) В случай, че Възложителят установи неизпълнение на задълженията по ал.1-2 той може да откаже дължимите плащания. Възложителят изпълнява задължението си, след като Изпълнителят представи доказателства, че е отстранил нарушението.

Чл. 11. Когато Изпълнителят има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато Възложителят не изпълни насрещното си задължение по договора.

V. КОНТРОЛ

Чл. 12. (1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението

1...../инж. Христо ...р/
2...../Радан Петрунов - ... съставител/

1...../Янко С... контрол/

на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до отклонение от поръчката.

(3) Възложителят се задължава да определи писмено длъжностни лица, които от негово име да:

1. контролират подготовката и извършването на СМР;

2. оказват съдействие на Изпълнителя в рамките на договореното в този договор;

3. координират от името на Възложителя взаимодействието между Изпълнителя и проектанта;

4. приемат извършените СМР, като проверяват качеството на изпълнението им, както и верността на количествено-стойностните констативни актове на Изпълнителя;

5. контролират спазването на сроковете за извършване на СМР, както и качеството на материалите, влагани в строителството;

6. уведомяват незабавно техническия ръководител: при некачествено извършени СМР, при извършване на работите в нарушение на нормативните изисквания към строежите; при отклонение от инвестиционния проект; при организация на строителния процес или липса на такава, която създава опасност за живота и здравето на лицата и т.н.;

7. подписват заповедната книга на обекта, приемо-предавателните протоколи, актове и протоколи, съставяни по време на строителството, констативни протоколи, след като извършат необходимите проверки, огледи и измервания на място и установят, че са постигнати изискванията на проекта, нормативните изисквания към съответните работи и Правилника за изпълнение и приемане на СМР;

8. организират приемането на извършените СМР, на завършения обект и на отделните етапи от него.

9. организират и контролират законосъобразното започване на строежа;

10. осъществяват контрол относно пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

11. спират строежа при констатиране на некачествено изпълнени СМР, неспазване на одобрения инвестиционен проект, изпълнение на СМР извън договорените, които не са съгласувани с Възложителя;

12. осъществяват контрол относно спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

13. вземат мерки и следят за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството.

(4) Правомощията на длъжностните лица по ал. 3 не лишават Възложителя от тези правомощия.

Чл. 13. (1) Преди започването на строежа Възложителят е длъжен да осигури строителен надзор, като сключи договор с лицензирано за това лице - консултант.

(2) Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга на строежа, са задължителни за Изпълнителя.

(3) Предписанията на лицето, упражняващо авторски надзор са задължителни за

1.....
/инж. Христо Делин- Директор/
2.....
/Радан Петров – Гл. счетовод/

1.....
/Янко С[illegible]тел/

Изпълнителя.

VI. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА.

Чл. 14. (1) Договорът влиза в сила, считано от датата на подписване на Протокол Образец 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

1. Отговорността на изпълнителя при изпълнение на настоящия договор за обществена поръчка приключва с изтичането на последния гаранционен срок, съгласно договора.

(2) Срокът за изпълнение на СМР е 120 календарни дни, считано от датата на подписването на Протокол Образец 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

(3) Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължаван само при форсмажорни обстоятелства, които правят невъзможно цялостното завършване на обекта.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че има право на удължаване на срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отправи искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за удължаване на този срок. Искането се извършва писмено и следва да бъде направено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно след като е узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за удължаване на срока.

(5) За дата на завършване на СМР се счита датата на двустранно подписан от страните Приемо-предавателен протокол.

Чл. 15. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила). Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата сила.

(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със съставяне и подписване на двустранен протокол.

(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3-дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде преодоляно.

(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.

(7) Ако непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, Възложителят има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Изпълнителят

1.....
/инж. Христо Делин - Директор/
2.....
/Радан Петрунов - Гл. счетовод

1.....
/Янко ...авител/

вече няма интерес от изпълнението той има право да прекрати договора едностранно като писмено уведоми другата страна.

Чл. 16. (1) Предаването и приемането на изпълнените СМР се извършва между 25 и 30 число на всеки месец от срока за извършване на строителството.

(2) Предаването и приемането на изпълнените СМР се извършва с подписване на двустранни протоколи образец 19 за установяване извършването и за заплащане на натурални видове СМР.

(3) Когато при приемане на СМР се констатират недостатъци се подписва двустранен констативен протокол, в който те се отразяват. В констативния протокол могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не се отразяват върху Графика за извършване на строителството (Приложение № 2).

(4) Когато за отделни СМР, инсталации или етапи в строителството са предвидени изпитания, приемането се извършва след успешното им провеждане.

(5) Възложителят приема изпълнението на СМР по договора, за които Изпълнителя е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя, освен ако при приемането на работата изпълнителят представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя. (тази клауза се прилага при използването на подизпълнители).

Чл. 18. (1) Възложителят се задължава в срок от 15 (петнадесет) дни след подписване на акт образец 15 да предприеме действия по приемането и въвеждането на обекта в експлоатация, съгласно действащата нормативна уредба в строителството.

(2) Обектът се счита окончателно предаден на Възложителя с подписването на протокол за установяване годността за ползване на строежа и издаване на съответния документ за въвеждане на строителния обект в експлоатация.

Чл. 19. Протоколите по чл. 16, ал. 2-3 се съставят независимо от протоколите и актовете, които се съставят съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.).

Чл. 20. (1) Възложителят има право да откаже да приеме СМР, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.

VII. ЦЕНИ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 21. (1) Общата цена на обществената поръчка е в размер на **63 363.08 лева /шестдесет и три хиляди триста шестдесет и три лева и осем стотинки/** без включен данък върху добавената стойност (ДДС), съответно **76 035.70 лева /седемдесет и шест хиляди тридесет и пет лева и седемдесет стотинки/ с** включен данък върху добавената стойност (ДДС). Общата цена е формирана съгласно посочените в Ценовото предложение (Приложение № 7) количества и единични цени на видовете СМР и включва до 10 % (десет на сто) непредвидени разходи.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТП НГС „ДОСПАТ"

1.....
/инж. Христо Делин – Директор/
2.....
/Радан Петрунов – Гл. счетов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕТ „СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ" 6/13

1.....
/Янко Славчев – Управител/

(2) Окончателната стойност на поръчката се определя на база двустранно подписани количествено-стойностни сметки за действително извършени СМР, но същата не може да надвиши стойността по ал. 1.

(3) Цената по ал. 1 е за цялостното извършване на СМР, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, складиране и т.н., както и печалба за Изпълнителя.

(4) Възложителят заплаща на Изпълнителя действително извършените и приети СМР на база единични цени, посочени в Приложение № 7.

(5) При непредвидени обстоятелства възникнали след сключването на договора, довели до необходимост от извършване на допълнителни видове и/или количества СМР, същите се изпълняват в рамките до 10 % (десет на сто) непредвидени разходи или чрез частична замяна на СМР по договора, когато това е в интерес на Възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, като констатирането, изпълнението и разплащането на СМР се извършва въз основа на двустранни корекционни (заменителни) таблици, подписани от Изпълнителя и Възложителя или от упълномощени от тях лица.

(6) Изпълнителят не може да иска заплащане на цена на извършени СМР, ако те са вследствие на:

1. несъгласувано с Възложителя;

2. несъгласувано с Възложителя отклонение от количествено-стойностните сметки;

3. нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;

4. отстраняване на допуснати от Изпълнителя недостатъци;

5. влагане на некачествени или неподходящи материали;

6. отклонение от нормите на Правилника за изпълнение и приемане на СМР.

(8) В случай, че за сметка на определен вид работа от количествено стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има аналогична цена в КСС, разплащането й ще се извърши въз основа на Заменителна таблица по образец на Възложителя. Не могат да се заменят количества СМР, които не са били включени в предмета на обществената поръчка.

Чл. 22. (1) Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение за действително извършени и приети СМР в една от следните форми на плащане:

1. с банков превод в рамките на 30 (тридесет) работни дни, след предоставяне от Изпълнителя на оригинална фактура, която е издадена въз основа на двустранно подписан протокол образец 19 за установяване извършването и за заплащане на натурални видове СМР и сметка 22;

2. *(Ако Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение представя и доказателства за изплатени всички задължения по договора за подизпълнение, освен ако при приемането на работата изпълнителят представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя. - тази клауза се прилага при използването на подизпълнители);*

(2) Банковата сметка на Изпълнителя е:

Банка: „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД

IBAN: ZA2 3311D

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ГП ЛГС „ПО[illegible]АТ”

1.....

/инж. Христо [illegible]ктор/

2.....

/Радан Петрунов – Гл. счетово,

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕТ „ АС-СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ“ 7/13

1.....

/Янко [illegible]ител/

BIC Code: [illegible]

Адрес на банката (на банковия клон): гр. София

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извършва плащания по следните методи:**

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извършва **междинни плащания** на цената за изпълнение на СМР за всеки 30 (тридесет) дни от изпълнението на договора въз основа на следните представени документи:

- Двустранно подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15 по Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) без забележки.
- Двустранно подписан Констативен протокол за установяване на действително извършените СМР (обр. 19).
- Сметка (обр. 22).
- Оригинална фактура.
- Други изискуеми, съгласно действащата нормативна уредба (ако е приложимо);

Междинните плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) дни от представяне на документите по ал. 1.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извършва **окончателно плащане,** което е не повече от 10% процента от стойността на договора и ще се извърши в срок от 30 /тридесет/ дни след двустранно подписан протокол, удостоверяващ спазването на ангажиментите от страна на изпълнителя.

(4) При промяна на банковата сметка, Изпълнителят се задължава незабавно да уведоми за това Възложителя като му посочи новата си банкова сметка.

(5) Ако при приемане на СМР са констатирани недостатъци, до отстраняването им Възложителят може да задържи от дължимата цена сума, която надвишава с 20 % (двадесет на сто) стойността на некачествено извършените работи.

VIII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 23. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи независимо чия собственост са, се носи от Изпълнителя от момента на предаване на строителната площадка за извършване на СМР.

(2) Възложителят носи риска от погиване или повреждане на вече приетите СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на Изпълнителя и последният не е могъл да го предотврати.

IX. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. (1) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка недостатъците и появилите се впоследствие скрити дефекти в гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и

1.....
/инж. Хрис[illegible]

2.....
/Радан Петрунов - [illegible]

1.....
/Янко Славчев - Управител/

строителни обекти (обн. ДВ, бр. 72 от 2003 г.). *(когато в офертата на Изпълнителя са предложени по-дълги гаранционни срокове от тези в наредбата, те трябва изрично да се изпишат в договора на мястото на ал. 1).*

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове скрити дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до три дни след уведомяването Изпълнителят, съгласувано с Възложителя, е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок за своя сметка.

X. НЕУСТОЙКИ

Чл. 25. При забава за извършване и/или предаване на СМР по този договор Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05 % от стойността на неизпълнените работи за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 21, ал. 1.

Чл. 26. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на недостатъците и другите възможности, предвидени в чл. 265 от Закона за задълженията и договорите, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 24, ал. 1, не бъдат отстранени в договорен срок, или ако такъв липсва - в един разумен срок, Изпълнителят дължи освен неустойката по ал. 1 и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

Чл. 27. (1) Ако е в забава за плащане съгласно чл. 22 от този договор, Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва върху неизплатената в срок сума за всеки просрочен ден.

(2) Задържането на дължима сума при условията на чл. 11, ал. 3 и чл. 22, ал. 7 не е забава и не влече последиците по ал. 1.

Чл. 28. (1) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 21, ал. 1 от този договор при пълно виновно неизпълнение на обществената поръчка.

(2) В случай, че Възложителят развали този договор едностранно, по вина на Изпълнителя, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от общата цена по чл. 21, ал. 1.

Чл. 29. За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна. В срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на протокола, неизправната страна превежда по посочена от изправната страна банкова сметка, дължимата неустойка.

XI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТЕЛ[illegible]ЪТ"

1.....
/инж. Христо Дечин – директор/
2.....
/Радан Петрунов – главен счетоводител/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕТ „АС- СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ“ 9/13

1.....
/Янко [illegible]

Чл. 30. (1) Гаранцията за добро изпълнение на този договор се определя от Възложителя в размер на **5% (пет на сто)** или **3168.15 лева /три хиляди сто шестдесет и осем лева и петнадесет стотинки/** от стойността на обществената поръчка без ДДС.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя по формата на парична сума или банкова гаранция.

(3) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по една от следните сметки на ТП „ ДГС Доспат":

АСЕТ БАНК, IBAN: BG55IABG74911001040300, BIC: IABGBGSF;
SG ЕКСПРЕСБАНК, IBAN: BG33TTBB94001526962249, BIC: TTBBBG22;

(4) Когато гаранцията за изпълнение е банкова, се представя оригиналът й, като тя следва да е безусловна и неотменяема, покриваща 100% от стойността на гаранцията за изпълнение, със срок на валидност – срока на изпълнение на договора, плюс най-дългия гаранционен срок за изпълняваните видове СМР, съгласно Наредба № 2/2003 г. и/или техника, плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на банковата гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност за периода на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни.

(5) Гаранцията за изпълнение се освобождава **на два пъти**, както следва:

1. 70 (седемдесет) % в срок до 5 (пет) работни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за приемане на извършени СМР и окончателно приключване на обекта (Акт образец 15);

2. Останалите 30 (тридесет) %, обезпечаващи гаранционното поддържане на обекта, в срок до 5 (пет) работни дни след изтичане на гаранционния срок, посочен в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

(6) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(7) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение при пълно виновно неизпълнение на поръчката.

(8) Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:

1. при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;

2. при прекратяване регистрацията на Изпълнителя (в случай, че същият е юридическо лице) или на смърт (в случай, че изпълнителят е физическото лице).

3. при заличаване на строителя от Камарата на строителите, с изключение на хипотезата в чл. 21, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗКС.

(9) Възложителят има право да удържи от стойността на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по раздел X от този договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТП „ДГС ДОСПАТ" **ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕТ „АС-СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ"** 10/13

1.....
/инж. Христо Делчев - Директор/
2.....
/Радан Петрунов – Гл. счетоводител/

1.....
/Янко Сл ител/

XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 31. Изменението на договора се извършва по взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните, а в случаите на чл. 3 и чл. 21, ал. 5 - по начина, определен в тези клаузи. Изменението на договора не трябва да води до нарушение на разпоредбите в ЗОП, регламентиращи правните основания за изменение на договор за обществена поръчка.

Чл. 32. (1) Този договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията на страните по него;

2. по взаимно писмено съгласие между страните, изразено писмено;

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на задълженията;

4. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато Изпълнителят бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;

5. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна при заличаване на Изпълнителя от Централния професионален регистър на строителя;

6. при отказ на Възложителя от договора с едностранно писмено уведомление до другата страна;

7. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва подизпълнители при изпълнение на договора. *(когато с договора е допуснато ползване на подизпълнители от Изпълнителя при изпълнение на поръчката, т. 7 се променя така:*

7. едностранно от Възложителя с писмено уведомление до другата страна, когато установи, че тя ползва други подизпълнители при изпълнение на договора, различни от тези, посочени в договора, или подизпълнителите изпълняват друг вид работа или участие от предвиденото в договора.);

8. едностранно от Възложителя с 10-дневно писмено предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят не изпълни задължението си, посочено в чл. 30, ал. 4, изречение второ от този договор.

9. едностранно, без предизвестие, при виновно пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по настоящия договор.

10. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 ЗОП;

11. когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

12. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор Възложителят може да прекрати договора без предизвестие.

(2) Ако обективната невъзможност за изпълнение по ал. 1, т. 3 е настъпила, след като част от възложената работа е била изпълнена и тя може да бъде полезна на Възложителя, Изпълнителят има право на съответна част от възнаграждението.

Чл. 33. (1) Ако стане явно, че Изпълнителят ще просрочи изпълнението на отделни СМР с повече от 30 (тридесет) дни или няма да извърши СМР по уговорения начин и с нужното

1.....
/инж. Христо Делин - Директор/
2.....
/Радан Петрунов – Гл. счетоводи

1.....
/Янко С вител/

качество, Възложителят може да развали договора с 30-дневно едностранно писмено предизвестие до неизправната страна. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

(2) Всяка от страните може да развали този договор с едностранно 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при пълно или частично неизпълнение, забавено или лошо изпълнение на задълженията на другата страна. Разваляне на договора не се допуска, ако неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед интереса на изправната страна. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

(3) Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление без предизвестие до другата страна, когато Изпълнителят забави изпълнение на задължение по този договор с повече от 20 (двадесет) дни.

(4) Ако Изпълнителят просрочи предаването на обекта с повече от 10 (десет) дни

или не извършва строителните и монтажни работи по уговорения начин и с нужното качество, Възложителят може да развали договора. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по факс или с препоръчана поща с обратна разписка на следния адрес:

1. за Възложителя: **ТП „ДГС Доспат“ гр. Доспат, ул. „Орфей” №6, тел. *03045 2226*, e-mail: dgsdospat@ucdp-smolian.com.**

2. за Изпълнителя: **ЕТ „ АС- СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ“, гр. Самоков, ул. „Христо Максимов“ №29, тел. 0896 840 712, e-mail: ianko_slavchev@abv.bg**

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на адреса/факса по ал. 1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си адрес/факс за кореспонденция.

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.

Чл. 35. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие с подписване на споразумение. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентен съд.

Чл. 36. Неразделна част от този договор са следните приложения:

1.Техническа спецификация на Възложителя;

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Приложение № 8/.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТП „ДГС „ДОСПАТ” **ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕТ „ АС- СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ“**12/13

1.....
/инж. Христо Делин - Директор/

2.....
/Радан Петрунов – Гл. счет

1.....
/Янк авител/

3. Ценовото предложение на Изпълнителя /Приложение № 7/.

За неуредените въпроси в този договор се прилага законодателството на Република България.

Този договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра - по един за всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТП „ДГС „ДОСПАТ"

1.....
/инж. [illegible] - директор/
2.....
/Радан Петрунов – Гл. счет

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕТ „АС-СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ"

1.....
/Янко [illegible] ител/

Приложение № 11

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Предмет на поръчката: *„Извършване на основен ремонт на ДМА-административна сграда, предоставена за стопанисване на ТП „ДГС Доспат“.*

2. Обект на поръчката: е строителство.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Извършване на основен ремонт на ДМА-административна сграда, предоставена за стопанисване на ТП „ ДГС Доспат“*** с цел избиране на Изпълнител, който да извърши ремонт на административната сграда на ТП „ДГС Доспат“, с местонахождение обл. Смолян, общ. Доспат, гр. Доспат парцел VII, кв. 26 по плана на гр. Доспат, кв. 26 УПИ VII. Избраният Изпълнител следва да извърши следните дейности по видове и количества:

№	Шифър по СЕК	Наименование	мярка	К-во
		РЕМОНТ НА ПОКРИВ		
		ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ КОНСТРУКЦИЯ		
1	СЕК06.844	ДЕМОНТАЖ НА КЕРЕМИДИ	м2	528,00
2	СЕК06.851	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА КОРУБА ЗА СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИ	м	60,00
3	СЕК06.853	СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИ ПО КОРУБА	1000бр.	5,81
4	СЕК06.871	СОРТИРАНЕ НА КЕРЕМИДИ	100бр.	58,08
5	СЕК06.845	РАЗВАЛЯНЕ НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА	м2	528,00
6	СЕК49.319	ДЕМОНТАЖ НА ГОРЕН ГРЕДОРЕД С КАРАТАВАН И ЛЕТВИ В ТРИЕТАЖНА СГРАДА ВКЛЮЧИТЕЛНО СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ	м2	100,00
7	СЕК10.872	ОЧУКВАНЕ НА МАЗИЛКА ПО ВЪТРЕШНИ ТАВАНИ	м2	528,00
		НАПРАВА НА НОВ ПОКРИВ		
8	СЕК16.051	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА 120мм	м2	528,00
9	СЕК06.183	ПОКРИВАНЕ С PVC ФОЛИО НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	м2	528,00
10	СЕК06.175	НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА СКАРА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ	м2	528,00
11	СЕК06.141	ПОКРИВАНЕ С МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ	м2	528,00
12	СЕК06.115	ПОКРИВАНЕ НА БИЛА И РЪБОВЕ С МЕТАЛНИ КАПАЦИ	м	73,30
13	СЕК07.023	ОБШИВКА НА ПОКРИВИ, КОРНИЗИ, УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИАН 0.5ММ	м2	60,64
14	-	НАПРАВА НА ШАПКИ НА КОМИНИ	бр.	8,00

15	-	НАПРАВА НА КАПАНДУРИ С АЛУМИЕВА ДОГРАМА 90/60см	бр.	9,00
16	-	НАПРАВА НА КАПАНДУРА С АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА 150/190см	бр.	1,00
17	-	НАПРАВА НА КАПАНДУРА С АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА ТРИЪГЪЛНА 200/180/180см	бр.	1,00
18	СЕК20.027	ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ДИРЕКТНО ЗАКРЕПЕНА	м2	423,00
19	СЕК10.077	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	423,00
20	СЕК13.853	ГРУНДИРАНЕ НА СТЕНИ С ЛАТЕКСОВ ГРУНД	м2	423,00
21	СЕК13.096	БОЯДИСВАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ НОВИ С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ДВУКРАТНО	м2	553,00
		ПОКРИВНО ВОДООТВЕЖДАНЕ		
22	СЕК07.824	ДЕМОНТАЖ НА УЛУЦИ ОБИКНОВЕНИ	м	120,00
23	СЕК07.823	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ПОД УЛУК	бр.	6,00
24	СЕК07.825	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	70,00
25	СЕК07.826	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНИ ОБШИВКИ	м2	60,00
26	СЕК07.005	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЛУЦИ С PVC ПОКРИТИЕ	м	120,00
27	СЕК07.101	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ЛАМАРИНА С PVC ПОКРИТИЕ	бр.	6,00
28	СЕК06.178	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕЛНИ ДЪСКИ	м	120,00
29	СЕК07.023	ОБШИВКА НА ПОКРИВИ, КОРНИЗИ, УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИАН 0.5ММ	м2	48,00
30	СЕК07.007	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЛУЦИ С PVC ПОКРИТИЕ	м	70,00
		МЪЛНИЕЗАЩИТА		
31	-	Доставка и монтаж на мълниеотвод - H = 4 м	бр.	2,00
32	-	Доставка и монтаж на прав съединител	бр.	4,00
33	-	Доставка и монтаж на държатели	бр.	20,00
34	-	Доставка и монтаж на AlMgSi ф8	m'	85,00
35	-	Направа и монтаж на токоотводи поц.шина 25/3	m'	65,00
36	-	Направа и монтаж на поц.шина 40/4	m'	72,00
37	-	Доставка и монтаж комплектна заземителна уредба	бр.	5,00

38	-	Измерване на специфично съпротивление на заземителя, R<20 Ω	бр.	5,00
		ПОКРИВНО СНЕГОЗАДЪРЖАНЕ		
39	-	Снегозадържащ елемент за метални керемиди с цвят по RAL	бр.	480,00
		РЕМОНТ НА ТОАЛЕТНИ		
40	СЕК09.822	РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦОВКА С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО	м2	117,93
41	СЕК09.014	ОБЛИЦОВКА С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ФУГА 2мм	м2	117,93
42	СЕК13.096	БОЯДИСВАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ НОВИ С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ДВУКРАТНО	м2	112,00
43	СЕК22.713	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА МИВКА ГОЛЯМ ФОРМАТ	бр.	5,00
44	СЕК22.584	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДУШ БАТЕРИЯ	бр.	2,00
45	СЕК22.582	МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА МИВКА СЕДЯЩА	бр.	5,00
46	СЕК22.754	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОЛАЕТНА ЧИНИЯ -МОНОБЛОК	бр.	8,00
47	СЕК17.093	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТА С КАСА	бр.	12,00
48	СЕК16.851	ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м	120,00
49	СЕК34.403	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	17,00
50	-	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОР ЗА БАНЯ	бр.	9,00

2.6. Прогнозна стойност: 104 321.89 (сто и четири хиляди триста двадесет и един лева и осемдесет и девет стотинки) лева без ДДС.

Посочената прогнозна стойност включва 10% непредвидени разходи.

Непредвидените разходи се начисляват само върху стойността на разходите за СМР и се изплащат само при доказване на необходимостта от изпълнението им, при представяне на съответните доказателствени документи. Остойностяването на непредвидените разходи ще става на база ценовите показатели, включени в офертата на изпълнителя.

2.7. Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът на извършване на СМР, съгласно предложението на участника, следва да е до 120 календарни дни считано от датата на откриване на строителната площадката – не по-късно **от 30.12.2018г.**

2.8. Място на изпълнение:

административната сграда на ТП „ДГС Доспат“, находяща се в обл. Смолян, общ. Доспат, гр. Доспат, ул. „Орфей“ № 6.

Приложение №8

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТП „ДГС ДОСПАТ"

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

на процедура чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП с предмет: ***Извършване на основен ремонт на ДМА-административна сграда, предоставена за стопанисване на ТП „ ДГС Доспат".***

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

Представяме настоящото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено след запознаване с всички условия на документацията за участие в процедура (събиране на оферти с обява) чрез за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***„Извършване на основен ремонт на ДМА-административна сграда, предоставена за стопанисване на ТП „ ДГС Доспат".***

Долуподписаният /-ната/ Янко Щерьов Славчев
(трите имена)
ЕГН: 7182310
с лична карта № 7182310[illegible], издадена на 04.2310[illegible] от МВР-София обл.
с постоянен адрес: гр. Самоков, ул. «Христо Максимов» № 29
в качеството ми на Управител
на **ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев"**
(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)
Вписан в ТР на АВ с ЕИК: 131204831
със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, ул. «Христо Максимов» № 29
предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническите изисквания на Възложителя при следните условия:

1. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно изискванията на Техническата спецификация– Приложение 11;

1.1. да изпълним дейностите в срок до **64 (шестдесет и четири) календарни дни** (не по-късно от 120 дни).

1.2. да изпълним дейностите съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие по настоящата обществена поръчка.

2. Предлагания от мен гаранционен срок е 60 (шестдесет) месеци, считано от приемане на обекта с Протокол образец №15 без забележки, съгласно Наредба № 2 / 31.07.2003г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

Предложените гаранционни срокове от участниците не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Участник, който е предложил гаранционен срок по-малък от предвидените в чл. 20 ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г., се предлага за отстраняване.

ЕТ „АС-СТРОЙ" ЯНКО СЛАВЧЕВ * САМОКОВ *

3. Предлагам да отстраня за своя сметка появилите се в гаранционния срок дефекти в срок от 3 (три) (не повече от 3 дни) дни от получаване на писменото уведомление за тях от възложителя.

Декларирам, че:

-съм запознат с проекта на договор от документацията за участие в процедурата и приемам всички негови клаузи без възражение;

-ще изпълня качествено предмета на поръчката, в съответствие с изискванията на ЗУТ, техническия проект и действащата нормативна база в областта на строителството;

- При непредвидени обстоятелства възникнали след сключването на договора, довели до необходимост от извършване на допълнителни видове и/или количества СМР, същите се изпълняват в рамките до 10 % (десет на сто) непредвидени разходи или чрез частична замяна на СМР по договора, когато това е в интерес на Възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, като констатирането, изпълнението и разплащането на СМР се извършва въз основа на двустранни корекционни (заменителни) таблици, подписани от Изпълнителя и Възложителя или от упълномощени от тях лица.

- ще предоставя информация за използваните транспортни средства и лица (три имена, ЕГН, № на л.к./паспорт), ангажирани с изпълнението на доставката, за лицата които ги контролират пряко или косвено, преди фактическото изпълнение на договора, както и допълнителна информация (ако е необходима) в срок от 12 (дванадесет) календарни дни;

-декларирам, че офертата ми е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в нашата страната, където се извършва строителството.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg; за опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg; за закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в Република България, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги.

- при сключен договор за изпълнение с подизпълнители, посочени в офертата, не се освобождавам от отговорност за изпълнение на договора за обществена поръчка;

- ако бъдем избрани за изпълнител, всички разходи свързани с гаранционното обслужване са за наша сметка до изтичане на гаранционния срок посочен от нас в настоящото предложение;

- влаганите материали и изделия при изпълнение на СМР ще съответстват на изискванията на Наредба №РД-02-20-1 на МРРБ от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р.България, както и действащата в тази област нормативна уредба в Р.България;

- ще разреша на ЮЦДП - гр. Смолян и други контролиращи и одитиращи органи да проверяват чрез изследване на документите или чрез инспекции на място изпълнението на договора и да осъществяват пълен одит, ако е необходимо, на счетоводните документи, сметките и всякакви други документи, които имат отношение към финансирането на проекта. Тези проверки могат да станат в срок до 5 (пет) години след окончателното плащане.

- ще разреша на ЮЦДП - гр. Смолян да осъществява проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в правото на Европейския съюз или европейското

законодателство за защита на финансовите интереси на Европейския съюз срещу измама и други нарушения.

- ще осигуря достъп на ЮЦДП - гр. Смолян и други контролиращи и одитиращи органи до персонала или агентите си на обектите си и на местата, в които се изпълнява договора, включително и до информационната си система, както и до всички документи и база-данни, касаещи техническото и финансово управление на проекта и да предприема всички необходими стъпки за улесняване на тяхната работа.

Приложения:

1. Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП (Приложение №12).
2. График за извършване на строителството.

Упълномощен да подпише предложението от името на: **ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев"**
/изписва се името на участника/
Янко Щерьов Славчев - Управител
.....
/изписва се името на упълномощен

Дата: 21.08.2018 г.
Наименование на участника: **ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев"**
Име и фамилия: Янко Славчев
Длъжност: Управител
Подпис:
Печат:

Приложение № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев"

(наименование на участника)

с адрес: гр. Самоков, ул. «Христо Максимов» № 29

тел.: 0896 840 712, факс: 0722/60967, e-mail: ianko_slavchev@abv.bg

Булстат/ЕИК/: 131204831, представляван от Янко Щерьов Славчев

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обществена поръчка за избор на изпълнител, чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187 и сл. от ЗОП, с предмет: ***„Извършване на основен ремонт на ДМА-административна сграда, предоставена за стопанисване на ТП „ДГС Доспат"***.

1. Общата стойност за извършване на текущ ремонт на сградата е в размер на: 63363.08 лева, словом: шестдесет и три хиляди триста шестдесет и три лева и 8 ст. без ДДС.

Забележка: Общата стойност се образува от сбора на общите стойности на всички дейности за текущ ремонт на санитарни възли в сградата, описани в таблиците.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи, каквото и да е плащане, при никакви условия, извън цената по т. 1.

3. Цената по т. 1 е окончателна, не подлежи на изменения и корекции.

4. Запознати сме и приемаме условието, че при несъответствие между цифровите и изписаните с думи цени ще се взема предвид изписаните с думи.

5. Предложената от нас обща стойност е калкулирана въз основа на предвидените от Вас количества и видове дейности и нашите единични цени за всеки вид са както следва:

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ТП «ДГС ДОСПАТ»

№	Шифър по СЕК	Наименование	мярка	К-во	Ед. цена [лв.]	Стойност [лв.]
		РЕМОНТ НА ПОКРИВ				
		ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ КОНСТРУКЦИЯ				
1	СЕК06.844	ДЕМОНТАЖ НА КЕРЕМИДИ	м2	528.00	1.20	633.60
2	СЕК06.851	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА КОРУБА ЗА СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИ	м	60.00	1.11	66.60
3	СЕК06.853	СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИ ПО КОРУБА	1000бр.	5.81	6.20	36.02
4	СЕК06.871	СОРТИРАНЕ НА КЕРЕМИДИ	100бр.	58.08	2.20	127.78
5	СЕК06.845	РАЗВАЛЯНЕ НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА	м2	528.00	0.35	184.80

„АС-СТРОЙ ЯНКО СЛАВЧЕВ" 21.2 3310

6	СЕК49.319	ДЕМОНТАЖ НА ГОРЕН ГРЕДОРЕД С КАРАТАВАН И ЛЕТВИ В ТРИЕТАЖНА СГРАДА ВКЛЮЧИТЕЛНО СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ	м2	100.00	8.20	820.00
7	СЕК10.872	ОЧУКВАНЕ НА МАЗИЛКА ПО ВЪТРЕШНИ ТАВАНИ	м2	528.00	1.20	633.60
					ОБЩО:	**2502.40**
		НАПРАВА НА НОВ ПОКРИВ				
8	СЕК16.051	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С МИНЕРАЛНА ВАТА 120мм	м2	528.00	12.80	6758.40
9	СЕК06.183	ПОКРИВАНЕ С PVC ФОЛИО НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	м2	528.00	3.20	1689.60
10	СЕК06.175	НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА СКАРА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ	м2	528.00	2.68	1415.04
11	СЕК06.141	ПОКРИВАНЕ С МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ	м2	528.00	18.50	9768.00
12	СЕК06.115	ПОКРИВАНЕ НА БИЛА И РЪБОВЕ С МЕТАЛНИ КАПАЦИ	м	73.30	12.50	916.25
13	СЕК07.023	ОБШИВКА НА ПОКРИВИ, КОРНИЗИ, УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИАН 0.5ММ	м2	60.64	18.50	1121.84
14	-	НАПРАВА НА ШАПКИ НА КОМИНИ	бр.	8.00	45.00	360.00
15	-	НАПРАВА НА КАПАНДУРИ С АЛУМИЕВА ДОГРАМА 90/60см	бр.	9.00	180.00	1620.00
16	-	НАПРАВА НА КАПАНДУРА С АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА 150/190см	бр.	1.00	350.00	350.00
17	-	НАПРАВА НА КАПАНДУРА С АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА ТРИЪГЪЛНА 200/180/180см	бр.	1.00	598.00	598.00
18	СЕК20.027	ОБЛИЦОВКА С ГИПСОКАРТОН НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ДИРЕКТНО ЗАКРЕПЕНА	м2	423.00	18,60	7867.80
19	СЕК10.077	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	423.00	4.95	2093.85
20	СЕК13.853	ГРУНДИРАНЕ НА СТЕНИ С ЛАТЕКСОВ ГРУНД	м2	423.00	0.86	363.78
21	СЕК13.096	БОЯДИСВАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ НОВИ С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ДВУКРАТНО	м2	553.00	3.20	1769.60
					ОБЩО:	**36692.16**
		ПОКРИВНО ВОДООТВЕЖДАНЕ				
22	СЕК07.824	ДЕМОНТАЖ НА УЛУЦИ ОБИКНОВЕНИ	м	120.00	0.52	62.40
23	СЕК07.823	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ПОД УЛУК	бр.	6.00	1.00	6.00
24	СЕК07.825	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	70.00	0.48	33.60
25	СЕК07.826	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНИ ОБШИВКИ	м2	60.00	0.62	37.20
26	СЕК07.005	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЛУЦИ С PVC ПОКРИТИЕ	м	120.00	14.50	1740.00
27	СЕК07.101	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ЛАМАРИНА С PVC ПОКРИТИЕ	бр.	6.00	18.50	111.00
28	СЕК06.178	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕЛНИ ДЪСКИ	м	120.00	8.20	984.00

29	СЕК07.023	ОБШИВКА НА ПОКРИВИ, КОРНИЗИ, УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИАН 0.5ММ	м2	48.00	13.20	633.60
30	СЕК07.007	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УЛУЦИ С PVC ПОКРИТИЕ	м	70.00	18.50	1295.00
					ОБЩО:	**4902.80**
		МЪЛНИЕЗАЩИТА				
31	-	Доставка и монтаж на мълниеотвод - Н = 4 м	бр.	2.00	86.00	172.00
32	-	Доставка и монтаж на прав съединител	бр.	4.00	25.00	100.00
33	-	Доставка и монтаж на държатели	бр.	20.00	2.50	50.00
34	-	Доставка и монтаж на AlMgSi ф8	m'	85.00	3.50	297.50
35	-	Направа и монтаж на токоотводи поц.шина 25/3	m'	65.00	2.86	185.90
36	-	Направа и монтаж на поц.шина 40/4	m'	72.00	3.20	230.40
37	-	Доставка и монтаж комплектна заземителна уредба	бр.	5.00	40.00	200.00
38	-	Измерване на специфично съпротивление на заземителя, R<20 Ω	бр.	5.00	100.00	500.00
					ОБЩО:	**1735.80**
		ПОКРИВНО СНЕГОЗАДЪРЖАНЕ				
39	-	Снегозадържащ елемент за метални керемиди с цвят по RAL	бр.	480.00	4.20	2016.00
					ОБЩО:	**2016.00**
		РЕМОНТ НА ТОАЛЕТНИ				
40	СЕК09.822	РАЗВАЛЯНЕ НА ОБЛИЦОВКА С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО	м2	117.93	2.60	306.62
41	СЕК09.014	ОБЛИЦОВКА С КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ НА ФУГА 2мм	м2	117.93	28.20	3325.63
42	СЕК13.096	БОЯДИСВАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ НОВИ С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ДВУКРАТНО	м2	112.00	3.20	358.40
43	СЕК22.713	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА МИВКА ГОЛЯМ ФОРМАТ	бр.	5.00	48.00	240.00
44	СЕК22.584	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДУШ БАТЕРИЯ	бр.	2.00	52.00	104.00
45	СЕК22.582	МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА МИВКА СЕДЯЩА	бр.	5.00	48.00	240.00
46	СЕК22.754	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОЛАЕТНА ЧИНИЯ - МОНОБЛОК	бр.	8.00	126.00	1008.00
47	СЕК17.093	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТА С КАСА	бр.	12.00	220.00	2640.00
48	СЕК16.851	ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	м	120.00	5.60	672.00
49	СЕК34.403	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	17.00	32.00	544.00

ЕТ "АС-СТРОЙ" * ЯНКО СЛАВЧЕВ"

50	-	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОР ЗА БАНЯ	бр.	9.00	35.00	315.00
					ОБЩО:	**9753.64**
					ОБЩО:	**57602.80**
			10% непредвидени разходи			**5760.28**
			Общо с непредвидените			**63363.08**

Дата: 21.08.2018 г.

Участник: .....

...равител
...ис, печат/